Specifikacija za kancelariju

AT-2026-012 | Datum merenja: 2. 11. 2026.

Porodica Petrović


Vojvođanska 24, Pančevo

Telefon: 064 123 4567 | Email: petrovic@example.com

Objekat: Porodična kuća | Majstor: Aleksandar Marković

Demo paket: Standard. Cene su bez PDV-a; porez se dodaje u pregledu.

01 Dnevna soba · dvokrilni prozor



1600 × 1400 mm | 2 kom

PVC · PVC 70 mm, Bela

Dvoslojno staklo, standardni okov

Uključeno: roletna, komarnik, montaža, demontaža

Jedinično: 621,84 €

Ukupno: 1.243,68 €

Krila: 1: 800 mm / Levo + kip; 2: 800 mm / Desno

Napomena: Proveriti završnu meru nakon skidanja stare obloge.

Pristup i uslovi: Prizemlje, pristup iz dvorišta.

Montaža: DA | Demontaža: DA

Obračun po komadu:

PVC profil · Standard: 2.24 m² × 110 € × 1 = 246,40 €

Dvoslojno staklo: 2.24 m² × 32 € = 71,68 €

Okov: 2 krila × 24 € = 48,00 €

Roletna: 2.24 m² × 48 € = 107,52 €

Komarnik: 2.24 m² × 26 € = 58,24 €


Montaža: 6.00 m × 9 € = 54,00 €

Demontaža: 6.00 m × 6 € = 36,00 €

Fotografija 1 - demonstraciona ilustracija objekta



02 Kuhinja · jednokrilni prozor



800 × 1000 mm | 1 kom

PVC · PVC 70 mm, Bela

Dvoslojno staklo, standardni okov

Uključeno: montaža, demontaža

Jedinično: 191,60 €

Ukupno: 191,60 €

Krila: 1: 800 mm / Levo + kip

Montaža: DA | Demontaža: DA

Obračun po komadu:

PVC profil · Standard: 0.80 m² × 110 € × 1 = 88,00 €


Dvoslojno staklo: 0.80 m² × 32 € = 25,60 €

Okov: 1 krila × 24 € = 24,00 €

Montaža: 3.60 m × 9 € = 32,40 €

Demontaža: 3.60 m × 6 € = 21,60 €

03 Terasa · balkonska vrata



900 × 2100 mm | 1 kom

PVC · PVC 70 mm, Antracit

Dvoslojno staklo, standardni okov

Uključeno: montaža, demontaža

Jedinično: 382,38 €

Ukupno: 382,38 €

Krila: 1: 900 mm / Levo + kip

Montaža: DA | Demontaža: DA

Obračun po komadu:

PVC profil · Standard: 1.89 m² × 110 € × 1 = 207,90 €

Dvoslojno staklo: 1.89 m² × 32 € = 60,48 €

Okov: 1 krila × 24 € = 24,00 €

Montaža: 6.00 m × 9 € = 54,00 €

Demontaža: 6.00 m × 6 € = 36,00 €

Okvirna cena

Elementi sa odabranom opremom i radovima: 1.817,66 €

Transport: 35,00 €

Popust 0%: -0,00 €

Osnovica: 1.852,66 €

PDV 20%: 370,53 €

Ukupan okvirni iznos: 2.223,19 €

Napomena za posao: Zamena stare stolarije u prizemlju. Zaštititi podove pre demontaže.

Status: ZA DALJU TEHNIČKU PROVERU

Evidentirani status posla: U izradi

Potrebno je potvrditi završne mere, profile, raspored krila i uslove proizvodnje i montaže.

DEMONSTRACIONI DOKUMENT. Cene nisu zvanične cene firme. Ovo je okvirna procena, a ne proizvodna kalkulacija. Crteži služe za terensku specifikaciju i nisu proizvodno verifikovani.