Specifikacija za kancelariju

AT-2026-012 | Datum merenja: 3. 11. 2026.

Porodica Petrović


Vojvođanska 24, Pančevo

Telefon: 064 123 4567 | Email: petrovic@example.com

Objekat: Porodična kuća | Majstor: Aleksandar Marković

Demo paket: Standard. Cene su bez PDV-a; porez se dodaje u pregledu.

01 Dnevna soba · dvokrilni prozor



1600 × 1400 mm | 2 kom

PVC · PVC 70 mm, Bela

Dvoslojno staklo, standardni okov

Uključeno: roletna, komarnik, montaža, demontaža

Jedinično: 100,00 €

Ukupno: 200,00 €

Krila: 1: 800 mm / Levo + kip; 2: 800 mm / Desno

Napomena: Proveriti završnu meru nakon skidanja stare obloge.

Pristup i uslovi: Prizemlje, pristup iz dvorišta.

Montaža: DA | Demontaža: DA

Obračun po komadu:

PVC profil · Standard: 2.24 m² × 110 € × 1 = 246,40 €

Dvoslojno staklo: 2.24 m² × 32 € = 71,68 €

Okov: 2 krila × 24 € = 48,00 €

Roletna: 2.24 m² × 48 € = 107,52 €

Komarnik: 2.24 m² × 26 € = 58,24 €

Montaža: 6.00 m × 9 € = 54,00 €

Demontaža: 6.00 m × 6 € = 36,00 €

Ručna korekcija: 100,00 € / kom (umesto 621,84 €)

Fotografija 1 - demonstraciona ilustracija objekta



Okvirna cena

Elementi sa odabranom opremom i radovima: 200,00 €

Transport: 0,00 €

Ručna ukupna cena (konačan iznos); popust i uvećanje se ne primenjuju.

Osnovica: 500,00 €

PDV 20%: 100,00 €

Ukupan okvirni iznos: 600,00 €

Napomena za posao: Zamena stare stolarije u prizemlju. Zaštititi podove pre demontaže.

Status: ZA DALJU TEHNIČKU PROVERU

Evidentirani status posla: Prihvaćeno

Potrebno je potvrditi završne mere, profile, raspored krila i uslove proizvodnje i montaže.

DEMONSTRACIONI DOKUMENT. Cene nisu zvanične cene firme. Ovo je okvirna procena, a ne proizvodna kalkulacija. Crteži služe za terensku specifikaciju i nisu proizvodno verifikovani.